

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 70 福山市 00-06.04.01(0)		凡例 Co … コンクリート As … アスファルト DT … ダンプトラック BH … バックホウ CC … クローラクレーン TC … トラッククレーン RTC… ラフテレーンクレーン
諸経費体系	2 委託		
発注区分	当世代 41 建設コンサル	前世代	
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

地質調査業務費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
地質調査業務費					X2000
一般調査					Y2B01 レベル1
直接調査費	1	式			Y2B0101 レベル2
機械ボーリング(市場単価)	1	式			Y2B010101 レベル3
土質ボーリング(ノンコア)	1	式			Y2B01010101 レベル4
	78	m			
土質ボーリング 孔径 6.6mm 粘性土・シルト	15	m			SSE001 00 単第0 -0001 表
土質ボーリング 孔径 6.6mm 砂・砂質土	20	m			SSE001 00 単第0 -0002 表
土質ボーリング 孔径 6.6mm 礫混じり土砂	30	m			SSE001 00 単第0 -0003 表
土質ボーリング 孔径 8.6mm 粘性土・シルト	5	m			SSE001 00 単第0 -0004 表

地質調査業務費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土質ボーリング 孔径 86mm 砂・砂質土	8	m			SSE001 00 単第0 -0005 表
サウンディング及び原位置試験	1	式			Y2B010103 レベル3
標準貫入試験	78	回			Y2B01010301 レベル4
標準貫入試験 粘性土・シルト	20	回			SSE007 00 単第0 -0006 表
標準貫入試験 砂・砂質土	28	回			SSE007 00 単第0 -0007 表
標準貫入試験 礫混じり土砂	30	回			SSE007 00 単第0 -0008 表
孔内水平載荷試験	2	回			Y2B01010302 レベル4
孔内載荷試験 普通載荷(2.5MN/m ² 以下) GL-50m以内	2	回			SSE009 00 単第0 -0009 表
現場透水試験	2	回			Y2B01010303 レベル4

地質調査業務費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場透水試験 ケーシング法 G L - 10 m以内	2	回			SSE011 00 単第0 -0010 表
室内土質試験					Y2B010110 レベル3
土粒子の密度試験	1	式			Y2B01011001 レベル4
室内土質試験 土粒子の密度試験 1試料3個	3	試料			TH003342 00
土の含水比試験	3	試料			Y2B01011002 レベル4
室内土質試験 土の含水比試験 1試料3個	3	試料			TH003344 00
土の粒度試験	3	試料			Y2B01011003 レベル4
室内土質試験 土の粒度試験(2),ふるい分析 試料0.5kg以下	3	試料			TH003348 00
土の液性限界試験	3	試料			Y2B01011005 レベル4

地質調査業務費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
室内土質試験 土の液性限界試験 1試料4～6点	3	試料			TH003362 00
土の塑性限界試験	3	試料			Y2B01011006 レベル4
室内土質試験 土の塑性限界試験 1試料3個	3	試料			TH003364 00
土の湿潤密度試験	3	試料			Y2B01011018 レベル4
室内土質試験 土の湿潤密度試験, A法(ノギス法) 1試料3個	3	試料			TH003388 00
土の一軸圧縮試験	3	試料			Y2B01011023 レベル4
室内土質試験 土の一軸圧縮試験, 乱さない試料 1試料2供試体	3	試料			TH003412 00
解析等調査	1	式			Y2B010114 レベル3
解析等調査	1	式			Y2B01011401 レベル4

地質調査業務費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
資料整理のとりまとめ 土質ボーリング4本 岩盤ボーリング0本	1	業務			SSE052 00 単第0 -0011 表
直接経費					Y2B010117 レベル3
電子成果品作成費	1	式			Y2B01011701 レベル4
電子成果品作成費(調査)	1	式			S2B01011503 00
国土地盤情報データベース検定費	1	式			単第0 -0012 表 Y2B01011704 レベル4
国土地盤情報データベース検定費 地質調査技師 地質調査技師	1	式			S2B01011501 00 単第0 -0013 表
** 直接調査費 **					
間接調査費					Z0001
運搬費	1	式			YZZ0101 レベル2

地質調査業務費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
運搬費	1	式			YZZ010101 レベル3
運搬費	1	式			YZZ01010101 レベル4
資機材運搬	1	日			SE301 00 単第0 -0014 表
特装車運搬(クローラ) 総運搬距離 100m以下	1	t			SSE021 00 単第0 -0015 表
準備費	1	式			YZZ0102 レベル2
準備費	1	式			YZZ010201 レベル3
準備費	1	式			YZZ01020101 レベル4
準備及び跡片付け	1	業務			SSE039 00 単第0 -0016 表
調査孔閉塞	4	箇所			SSE045 00 単第0 -0017 表

地質調査業務費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設費	1	式			YZZ0103 レベル2
仮設費	1	式			YZZ010301 レベル3
足場設備	1	式			YZZ01030101 レベル4
平坦足場 板材足場(高さ0.3m以下) Br深度50m以下	4	箇所			SSE031 00 単第0 -0018 表
施工管理費	1	式			YZZ0107 レベル2
施工管理費	1	式			YZZ010701 レベル3
施工管理費	1	式			YZZ01070101 レベル4
施工管理費(調査)	1	式			S2Z0107X2 00 単第0 -0019 表
** 純調査費 **					

施工単価表

特装車運搬(クローラ)
 総運搬距離 100m以下

SSE021

単第0 -0015 表

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
現場内小運搬 特殊車運搬(クローラ) (総運搬距離)100m以下	1.00	t			
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 総運搬距離 100m以下					

